

# Leistungsverzeichnis

Strecke 46 (00825-1579LV)

01	LV	Beschilderung Radweg und Rundwege		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p><b>Hinweistext</b></p> <p>Der geplante 60 Kilometer lange Radweg führt von Rupboden (97799 Zeitlofs) bis nach Gössenheim (97780) und verbindet vier örtliche Rundwege (Rupboden, Burgsinn, Gräfendorf, Seifriedsburg) und einen Infopunkt (Burgruine Homburg). Der Radweg wird nur auf vorhandenen, befestigten Wegen geführt und ist für die Montage der Beschilderung bis auf wenige Unterbrechungen durch Brücken o.ä. durchgängig mit einem Fahrzeug befahrbar. Zusätzlich zur Beschilderung des verbindenden Radwegs sind gleichzeitig die Rundwege mit Wegweisern auszustatten. Einige wenige Standorte für Wegweiser der Rundwege liegen abseits befahrbarer Wege, sind aber auf kurzem Wege schnell und einfach zu Fuß zu erreichen. Gegenstand der Ausschreibung ist die Herstellung und die Montage der Beschilderung. Die Druckdaten und ein Beschilderungskataster mit Standortdatenblättern sowie Karten und GPX-Dateien werden gestellt. In die Preise sind Fahrtkosten und sonstige Nebenkosten einzurechnen.</p>			
1	<p><b>Richtungswegweiser Radweg aus Aluminium-Hohlkammerprofil</b></p> <p>Richtungswegweiser Radweg aus Aluminium-Hohlkammerprofil, Größe: 800 x 200 mm, verschiedene Motive, inkl. doppelseitigem Folienplott oder Digitaldruck reflektierend, sowie Bandschellen zum Anbringen an Rohrpfeiler</p>	23 St	EP .....	GP .....
2	<p><b>Richtungswegweiser Rundweg aus Aluminium-Hohlkammerprofil</b></p> <p>Richtungswegweiser Rundweg aus Aluminium-Hohlkammerprofil, Größe: 800 x 200 mm, ein Motiv, inkl. doppelseitigem Folienplott oder Digitaldruck sowie Bandschellen zum Anbringen an Rohrpfeiler</p>	64 St	EP .....	GP .....
Übertrag: .....				

# Leistungsverzeichnis

Strecke 46 (00825-1579LV)

01 LV Beschilderung Radweg und Rundwege				
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag: .....
3	<p><b>Zwischenwegweiser aus 2 mm Aluminium, Größe 300 x 300</b>                      Zwischenwegweiser aus 2 mm Aluminium, Größe 300 x 300 mm, 5 Motive, inkl. einseitigem Folienplott oder Digitaldruck reflektierend sowie Bandschellen zum Anbringen an Rohrpfeosten</p>	<b>108 St</b>	EP .....	GP .....
4	<p><b>Piktogrammplakette zum Einhängen in Richtungswegweiser</b>                      Piktogrammplakette zum Einhängen in Richtungswegweiser mit Schwalbenschwanzprofil, Größe 150 x 150 mm, ein Motiv, doppelseitig</p>	<b>33 St</b>	EP .....	GP .....
5	<p><b>Aufkleber für Zwischenwegweiser</b>                      Aufkleber für Zwischenwegweiser für das Aufbringen auf vorhandene Zwischenwegweiser, Größe: 55 x 55 mm, ein Motiv</p>	<b>20 St</b>	EP .....	GP .....
6	<p><b>Verkehrszeichen 240</b>                      Verkehrszeichen 240 (Gemeinsamer Geh- und Radweg in runder Form mit blauem Grund, in weiß eine Frau/Mutter mit Kind in der Hand und darunter ein Fahrrad als Sinnbild) aus 2mm Aluminium, 420 mm Durchmesser inkl. T-Rohr-/Bandschelle zum Anbringen an Rohrpfeosten</p>	<b>2 St</b>	EP .....	GP .....
7	<p><b>Rundrohrpfosten aus verzinktem Stahl, Durchmesser 60 mm</b>                      Rundrohrpfosten aus verzinktem Stahl, Durchmesser 60 mm, Länge 3500 mm inkl. Endkappe und Erdanker.</p>	<b>44 St</b>	EP .....	GP .....
				Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

Strecke 46 (00825-1579LV)

01 LV Beschilderung Radweg und Rundwege				
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag: .....
8	<b>Verlängerungen für Rundrohrpfosten aus verzinktem Stahl</b> Verlängerungen für Rundrohrpfosten aus verzinktem Stahl inkl. Endkappe	<b>10 St</b>	EP .....	GP .....
9	<b>Montage der Wegweiser inkl. Kleinmaterial</b> Montage der Wegweiser inkl. Kleinmaterial	<b>195 St</b>	EP .....	GP .....
10	<b>Einhängen von Piktogrammplaketten</b> Einhängen von Piktogrammplaketten	<b>33 St</b>	EP .....	GP .....
11	<b>Aufbringen der Aufkleber aus Pos. 5</b> Aufbringen der Aufkleber aus Pos. 5 auf vorhandenen Richtungswegweisern	<b>20</b>	EP .....	GP .....
12	<b>Montage der Verkehrszeichen 240 inkl. Kleinmaterial</b> Montage der Verkehrszeichen 240 inkl. Kleinmaterial	<b>2 St</b>	EP .....	GP .....
13	<b>Einbau der Rohrfpfosten vor Ort inkl. Erdaushub</b> Einbau der Rohrfpfosten vor Ort inkl. Erdaushub, Fundamentarbeiten mit Beton sowie Rekultivierung der Fläche	<b>44 St</b>	EP .....	GP .....
				Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

Strecke 46 (00825-1579LV)

01	LV	Beschilderung Radweg und Rundwege		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag: .....
<b>14</b>	<b>Montage der Verlängerungen</b> Montage der Verlängerungen auf vorhandenen Rundrohrpfosten	<b>10 St</b>	EP .....	GP .....
<b>15</b>	<b>Demontage vorhandener Zwischenwegweiser</b> Demontage vorhandener Zwischenwegweiser. Demontierte Zwischenwegweiser sind Eigentum des Landratsamtes Main-Spessart, Abgabe bei der Abteilung Tourismus, Bodelschwinghstr. 83 (Kreisbauhof), 97753 Karlstadt	<b>6 St</b>	EP .....	GP .....

# LV-Zusammenfassung

Strecke 46 (00825-1579LV)

01	LV	Beschilderung Radweg und Rundwege	Seite	Gesamt in EUR
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
<b>Summe LV 01 Beschilderung Radweg und Rundwege</b>				
<b>Angebotssumme, Netto:</b>			EUR	.....
Stempel	zzgl. MwSt. (19,0 %):		EUR	.....
<b><u>Angebotssumme, Brutto:</u></b>			EUR	<u>.....</u>
..... Anbieter - Unterschrift				